

④ : Fuse Block Assembly	Front Fender Apron LH
○ : Fuse Block Assembly	

- \* 1:25A EFI (1GR-FE)  
15A EFI MAIN (1VD-FTV)
- \* 2:10A A/F (1GR-FE)  
15A EFI MAIN2 (1VD-FTV)
- \* 3:15A TURN&HAZ
- \* 4:30A ABS SOL
- \* 5:10A ETCS (1GR-FE)  
15A A/F (\*6, \*7)
- \* 6:From Aug. 2016 Production 1VD-FTV Australia
- \* 7:From Sep. 2022 Production 1VD-FTV Middle East

